





Komplette Photovoltaik Anlagen fertig installiert

Sie möchten die komplette Anlage fertig installiert durch uns beziehen.
Gerne unterbreiten wir Ihnen eine Offerte.

Anbei eine Offerte für eine 15kW Anlage (Mehrfamilienhaus mit Flachdach) mit der Möglichkeit den überschüssigen Strom ins Netz zu verkaufen.

15kW On Grid Solar System (36 Solar Paneelen)

	Stück	Anzahl	Total
415W Mono Solar Panel TUV CE Certifikat Grösse 1726*1134*35 Gewicht 24.5 Kg	Fr. 228	36 39m2	Fr. 8'208
			
15kW on grid Inverter 3 Phase 400V 50Hz/60Hz CE EN Certifikat		1	Fr. 2'250
			
Kombinerbox 2 Input / 2 Output Kabel 6mm2/100m/Rolle 100m schwarz, 100m rot MC4 Connector		1 Set	Fr. 1'785
			
Montageset (Dach oder Boden) mit allem Zubehör		1 Set	Fr. 5'372
			



Photovoltaik	Fr. 17'615
Zuzüglich Frachtanteil 20%	Fr. 3'523
Montage auf begrünem Flachdach	Fr. 8'874
Kranarbeiten	Fr. 600
Ballastplatten	Fr. 800
Total exkl. MWST	Fr. 31'412
MwsT 7.7%	Fr. 2'419
Total inkl. MWST	Fr. 33'831
Abzüglich Fördergelder der Firma Pronovo	Fr. 5'976
Total abzüglichder Fördergelder	Fr. 27'855

Montage Flachdach

Montage DC-seitig, inkl.:

- Montage Unterkonstruktion Flachdach, Ost/West mit Steinen ballastiert, ohne Kiesarbeiten
- Montage kabelführende Elemente bis Dachkante (Steigzone/Rohr vorhanden)
- Verlegung Stringkabel inkl. Beschriftung der Strings bis Wechselrichter (Anschluss erfolgt bauseits)
- Montage PV Module
- Montage WR im Gebäude
- Ballastierung der Unterkonstruktion mit Gehwegplatten (ohne Kiesarbeiten)
- Erstellung Messprotokoll mit Spannungswerten

Jegliche Leistungen die über das o.g. LV hinausgehen (z.B. Schneeschaufeln, Kiesarbeiten, Dach nivellieren, Pot und Blitzschutz erstellen, etc.)

werden gerne gesondert angeboten und nach schriftlicher Auftragserteilung durchgeführt.

Regiearbeiten werden zum Stundensatz von 90.- CHF abgerechnet.

Erstellen DC-SiNa

Das Projekt ist in einer Etappe gerechnet.