

Komplette Photovoltaik Anlagen fertig installiert

Sie möchten die komplette Anlage fertig installiert durch uns beziehen.
Gerne unterbreiten wir Ihnen eine Offerte.

Anbei eine Offerte für eine 15kw Anlage (Mehrfamilienhaus mit Flachdach) mit der Möglichkeit den überschüssigen Strom ins Netz zu verkaufen.

15kw On Grid Solar System (36 Solar Paneelen)

	Stück	Anzahl	Total
415W Mono Solar Panel TUV CE Certifikat Grösse 1726*1134*35 Gewicht 24.5 Kg		Fr. 228 36 39m2	Fr. 8'208
15kw on grid Inverter 3 Phase 400V 50Hz/60Hz CE EN Certifikat		1	Fr. 2'250
Kombinerbox 2 Input / 2 Output Kabel 6mm2/100m/Rolle 100m schwarz, 100m rot MC4 Connector		1 Set	Fr. 1'785
Montageset (Dach oder Boden) mit allem Zubehör		1 Set	Fr. 5'372

	Photovoltaik	Fr. 17'615
	Zuzüglich Frachtanteil 20%	Fr. 3'523
Montage auf begrüntem Flachdach		Fr. 8'874
	Kranarbeiten	Fr. 600
	Ballastplatten	Fr. 800
	Total exkl. MWST	Fr. 31'412
	Mwst 7.7%	Fr. 2'419
	Total inkl. MWST	Fr. 33'831
Abzüglich Fördergelder der Firma Pronovo		Fr. 5'976
	Total abzüglich der Fördergelder	<u>Fr. 27'855</u>

Montage Flachdach

Montage DC-seitig, inkl.:

- Montage Unterkonstruktion Flachdach, Ost/West mit Steinen ballastiert, ohne Kiesarbeiten
- Montage kabelführende Elemente bis Dachkante (Steigzone/Rohr vorhanden)
- Verlegung Stringkabel inkl. Beschriftung der Strings bis Wechselrichter (Anschluss erfolgt bauseits)
- Montage PV Module
- Montage WR im Gebäude
- Ballastierung der Unterkonstruktion mit Gehwegplatten (ohne Kiesarbeiten)
- Erstellung Messprotokoll mit Spannungswerten

Jegliche Leistungen die über das o.g. LV hinausgehen (z.B. Schneeschaufeln, Kiesarbeiten, Dach nivellieren, Pot und Blitzschutz erstellen, etc.)

werden gerne gesondert angeboten und nach schriftlicher Auftragserteilung durchgeführt.

Regiearbeiten werden zum Stundensatz von 90.- CHF abgerechnet.

Erstellen DC-SiNa

Das Projekt ist in einer Etappe gerechnet.